

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Docieplenie ścian zewnętrznych</b>				
1 d.1	KNR-W 4-01 0545-07	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	16,362		
2 d.1	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,60 mm	m <sup>2</sup>	21,816		
3 d.1	KNR AT-38 0104-01	Próba przyczepności termoizolacji	m <sup>2</sup>	0,135		
4 d.1	KNR 0-17 2610-01	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m <sup>2</sup>	98,706		
5 d.1	KNR 0-17 2610-10	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	7,800		
6 d.1	KNR-W 4-01 1301-01 analogia	Demontaż i ponowny montaż kratki wentylacyjnej wraz z jej oczyszczeniem i 2 krotnym pomalowaniem farbą chlorokauczukową	m <sup>2</sup>	0,640		
<b>2</b>		<b>Docieplenie stropodachów</b>				
7 d.2	KNR-W 4-01 0517-03	Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym	m <sup>2</sup>	206,464		
8 d.2	KNR 9-12 0302-01 analogia	Izolacje cieplne dachów płaskich systemem dwuwarstwowym wentylowanym na dachu monolitycznym wykonywane płytami z wełny mineralnej wraz z mocowaniem mechanicznym płyt do podłoża min. 5 łączników teleskopowych na 1m <sup>2</sup> ( grubość ocieplenia 20+5 cm)	m <sup>2</sup>	356,710		
9 d.2	KNR 9-14 0102-01	Pokrycia dachów nowe w układach dwuwarstwowych z wykorzystaniem papy podkładowej Extra Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS oraz pap wierzchniego krycia typu Szybki Profil SBS; grubość układu 7,9 mm (gwarancja 25 lat)	m <sup>2</sup>	356,710		
10 d.2	KNR 9-14 0301-02	Obróbki dekarские jednowarstwowe o powierzchni ponad 0,5 do 1,0 m <sup>2</sup> obrabianej powierzchni wykonane papą Szybki Syntan (wyłazów dachowych, kominów, klap dymowych itp.)	m <sup>2</sup>	8,813		
11 d.2	KNR-W 2-02 0514-03 analogia	Krawędzie okapu - z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm	m <sup>2</sup>	21,564		
12 d.2	KNR-W 4-03 0702-04 z.o. 3.1. 9901-5 analogia	Przedłużenie wsporników rurowych	szt.	6,000		
13 d.2	KNR-W 4-03 0706-04 z.o. 3.1. 9901-5 analogia	Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej	m	60,510		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
14 d.2	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - kominki wentylacyjne	mb obwodu	4,168		
15 d.2	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	35,940		
16 d.2	kalkulacja własna	Montaż klinów z wełny mineralnej	m	35,940		
17 d.2	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm	m	35,940		
18 d.2	KNR-W 2-02 0406-01 analogia	Konstrukcja wzmacniająca okapu z belek drewnianych 4x25 cm L= 1,5 m - z tarcicy nasyczonej mocowana mechanicznie do podłoża za pomocą kątowników stalowych (3 szt / belkę) i kołków rozporowych o10 - 12 szt./ belka	m <sup>3</sup> drew.	0,360		
19 d.2	KNR 0-21 4005-13 analogia	Belki czołowe - płyta OSB wodoodporna gr. 28 mm szer. ok. 28 cm	mb	35,940		
20 d.2	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie okapu - płyta OSB wodoodporna gr. 25 mm	m <sup>2</sup>	10,782		
21 d.2	KNR-W 4-01 0628-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi	m <sup>2</sup>	206,464		
22 d.2	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m <sup>2</sup>	233,610		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

Słownie: